

Дополнительное соглашение № 1
договору подряда № 0804/26 от 08.04.2026г.
на выполнение отдельных видов и комплексов работ

г. Белогорск

« 23 » апреля 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСтройГрупп» («ЕСГ») в лице Генерального директора Белозерцева Сергея Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемое «Подрядчик», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Центральный пост» («ООО Центральный пост») в лице генерального директора Черкасова Георгия Евгеньевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет дополнительного соглашения
 - 1.1. В связи с производственной необходимостью Стороны договорились расширить объем работ по договору подряда № 0804/26 от 08.04.2026г. (далее — «Основной договор») и включить в него выполнение работ по устройству молниезащиты и электрооборудования и электроосвещения.
2. Сроки выполнения дополнительных работ
 - 2.1. Начало работ: 15.05.2026г.
 - 2.2. Окончание работ: 15.06.2026г.
3. Стоимость материалов определяется спецификацией (Приложение №1, 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения № 1 от 23.04.2026г.
4. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик
ООО «ЕСГ »

Генеральный директор

_____/ С.А. Белозерцев/
МП

Субподрядчик
ООО «Центральный пост»

Генеральный директор

_____/ Г.Е. Черкасов/
МП

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ- ВО	ЕД. ИЗМ.	Цена за ед., руб	СУММА без НДС, РУБ.
501/45146-С10-ЭГ					
Работы					
1	Монтаж заземляющей полосовой стали 4х40мм в земле по периметру здания (цена дана без учёта применения спецтехники и проведения подготовительных работ)	494	м.	700,00	345 800,00
2	Монтаж заземляющей полосовой стали 4х25мм в земле по периметру здания (цена дана без учёта применения спецтехники и проведения подготовительных работ)	124	м.	700,00	86 800,00
3	Обустройство вертикального заземлителя	6	шт.	11 000,00	66 000,00
4	Монтаж ПуГВ	380	м.	200,00	76 000,00
5	Создание точки присоединения нетоковедущей части электроустановки к системе уравнивания потенциалов	100	шт.	450,00	45 000,00
6	Монтаж универсального держателя с бетоном	450	шт.	200,00	90 000,00
7	Монтаж заземляющей полосовой стали, катанки круглого сечения 8мм (цена дана без учёта применения/использования промышленного альпинизма, спецтехники, а так же стоимости и аренды и сборки/разборки строительных лесов)	660	м.	300,00	198 000,00
ВСЕГО ПО РАБОТАМ БЕЗ НДС , РУБ:					907 600,00
ВСЕГО ПО РАБОТАМ С НДС , РУБ:					1107 272,00
В ТОМ ЧИСЛЕ НДС (22%), РУБ:					199 672,00

Итого: Один миллион сто семь тысяч двести семьдесят два рубля 00 копеек

ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик
ООО «ЕСГ »

Генеральный директор

_____/ С.А. Белозерцев/
МП

Субподрядчик
ООО «Центральный пост»

Генеральный директор

_____/ Г.Е. Черкасов/
МП

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена за ед., руб	Сумма без НДС, руб.
5 501/45146-10-ЭОМ						
5.3 Работы						
5.3.1		Вводно-распределительно устройство	1	уп.	100 000,00	100 000,00
5.3.2		Щит распределительный	1	уп.	40 000,00	40 000,00
5.3.3		Щит распределительный отопления и вентиляции	1	уп.	40 000,00	40 000,00
5.3.4		щит рабочего освещения	1	уп.	40 000,00	40 000,00
5.3.5		щит аварийного освещения	1	уп.	40 000,00	40 000,00
5.3.6		щит силовой систем противопожарной защиты	1	уп.	40 000,00	40 000,00
5.3.7		Кабель силовой 0,66кВ с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, низким дымо- и газовыделением, сечением в мм2:			0,00	
5.3.8	ВВГнг(A)-LS	2х1.5	80	м	200,00	16 000,00
5.3.9	ВВГнг(A)-LS	3х1.5	4133	м	200,00	826 600,00
5.3.10	ВВГнг(A)-LS	3х2.5	1581	м	200,00	316 200,00
5.3.11	ВВГнг(A)-LS	3х4	1796	м	240,00	431 040,00
5.3.12	ВВГнг(A)-LS	3х6	207	м	240,00	49 680,00
5.3.13	ВВГнг(A)-LS	3х10	422	м	300,00	126 600,00
5.3.14	ВВГнг(A)-LS	4х1.5	48	м	200,00	9 600,00
5.3.15	ВВГнг(A)-LS	4х4	22	м	240,00	5 280,00
5.3.16	ВВГнг(A)-LS	5х1.5	963	м	200,00	192 600,00
5.3.17	ВВГнг(A)-LS	5х4	70	м	240,00	16 800,00
5.3.18	ВВГнг(A)-LS	5х6	111	м	240,00	26 640,00
5.3.19	ВВГнг(A)-LS	5х16	43	м	300,00	12 900,00
5.3.20	ВВГнг(A)-LS	5х35	20	м	500,00	10 000,00
5.3.21	ВВГнг(A)-LS	5х50	20	м	500,00	10 000,00
5.3.22		Кабель силовой 0,66кВ с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, низким дымо- и газовыделением, нераспространяющий горение сечением в мм2:		м	0,00	0,00
5.3.23	ВВГнг(A)-LS	4х1.5	10	м	200,00	2 000,00
5.3.24	ВВГнг(A)-LS	5х2.5	108	м	200,00	21 600,00
5.3.25	ВВГнг(A)-LS	5х4	20	шт	240,00	4 800,00
5.3.26	LE-СПП-26-047-1015-65Д	Светильник светодиодный Струна LE-СПП-26-047-1015-65Д	112	шт	2 400,00	268 800,00

5.3.27	1215540001	Светильник светодиодный Струна LE-СПП-26-035-1011-65Д	15	шт	2 000,00	30 000,00
5.3.28	1215550001	Светильник светодиодный Струна LE-СПП-26-024-1007-65Д	14	шт	2 000,00	28 000,00
5.3.29	1350000320	Светильник светодиодный Струна LE-СПП-26-084-5327-65Д	14	шт	4 000,00	56 000,00
5.3.30	LE-СБУ-54-027-3789-65Д	Светильник светодиодный ТАБ LE-СБУ-54-027-3789-65Д	10	шт	1 000,00	10 000,00
5.3.31	LE 0274	Блок аварийного питания LE 0274	47	шт	1 000,00	47 000,00
5.3.32	53810R	Коробка ответвит. с гладкими стенками, IP56, 100х100х50мм	207	шт	900,00	186 300,00
5.3.33	52900	Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG16, д.9 - 14мм	621	шт	100,00	62 100,00
5.3.34	LP3000	Пластина монтажная вертикальная	207	шт	100,00	20 700,00
5.3.35		Выключатель оноклавишный накладной, 10А, IP 54	14	шт	800,00	11 200,00
5.3.36		Выключатель двухлавишный накладной, 10А, IP 54	1	шт	800,00	800,00
5.3.37		Выключатель одноклавишный проходной, 10А, IP54	21	шт	1 000,00	21 000,00
5.3.38		Выключатель одноклавишный проходной (перекрестный), 10А, IP54	6	шт	1 200,00	7 200,00
5.3.39		Розетка с заземлением с крышкой наружная IP54,16А	12	м	900,00	10 800,00
5.3.40	35345	Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира 100х400х3000	15	м	1 400,00	21 000,00
5.3.41	35344	Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира 100х300х3000	150	м	1 200,00	180 000,00
5.3.42	35341	Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира 100х100х3000	750	м	900,00	675 000,00
5.3.43	35526	Крышка лотка прямая, сталь оцинкованная по методу Сендзимира осн. 400мм, L=3000	15	м	400,00	6 000,00
5.3.44	35525	Крышка лотка прямая, сталь оцинкованная по методу Сендзимира осн. 300мм, L=3000	150	м	300,00	45 000,00
5.3.45	35522	Крышка лотка прямая, сталь оцинкованная по методу Сендзимира осн. 100мм, L=3000	750	м	200,00	150 000,00
5.3.46	36510	Перегородка лотка SEP, сталь оцинкованная по методу Сендзимира Н=100, L=3000	675	шт	200,00	135 000,00
5.3.47	BBA2040	Консоль потолочная CS на лоток с осн.400 , сталь оцинк. по методу Сендзимира CS	150	шт	100,00	15 000,00
5.3.48	BBA1010	Консоль потолочная CS на лоток с осн.100 , сталь оцинк. по методу Сендзимира CS	250	шт	100,00	25 000,00
5.3.49	BPM 2930	П-образный профиль PSM, L3000 мм, толщ. 2.5мм, сталь оцинк. по методу Сендзимира PSM	1500	шт.	100,00	150 000,00
5.3.50	91925	Труба ПВХ гибкая гофр. д.25мм, лёгкая с протяжкой	2422	м	200,00	484 400,00
5.3.51	91932	Труба ПВХ гибкая гофр. д.32мм, лёгкая с протяжкой	76	м	240,00	18 240,00
5.3.52	91940	Труба ПВХ гибкая гофр. д.40мм, лёгкая с протяжкой	8	м	280,00	2 240,00
5.3.53	53357	Держатель оцинкованный двусторонний, д.25мм, с крепежными отверстиями	4844	шт	0,00	0,00
5.3.54	53359	Держатель оцинкованный двусторонний, д.32мм	152	шт	0,00	0,00
5.3.55	53360	Держатель оцинкованный двусторонний, д.38-40мм	16	шт	0,00	0,00
5.3.56	53900	Коробка ответвит. с 6 кабельными вводами д.25мм, IP55, 120х80х50мм	25	шт	900,00	22 500,00

5.3.57	52900	Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG16, д.9 - 14мм	95	шт	100,00	9 500,00
5.3.58	СМ010610	Винт с квадратным подголовником М6х10, гальванически оцинкованная сталь	4500	шт	0,00	0,00
5.3.59	СМ100600	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, гальванически оцинкованная сталь М6	4500	шт	0,00	0,00
5.3.60	СМ0110800	Гайка шестигранная М8, гальванически оцинкованная сталь	1500	шт	0,00	0,00
5.3.61	СМ120800	Шайба кузовная М8, гальванически оцинкованная сталь	1500	шт	0,00	0,00
5.3.62	СМ400830	Стальной забивной анкер М8	300	шт	100,00	30 000,00
5.3.63	СМ030508	Винт для обеспечения электрического контакта крышек, гальванически оцинкованная сталь М5х8	500	шт	0,00	0,00
5.3.64	СМ300800	Струбина М8	500	шт	100,00	50 000,00
5.3.65		Шпилька резьбовая М8х2000, гальванически оцинкованная сталь	500	шт.	200,00	100 000,00
5.3.66		Саморез СММ сверлоконечный 4,2х25	1	уп.	0,00	0,00
5.3.67		Бирка квадратная 55х55 на силовой кабель до 1кВ У134	100	шт.	50,00	5 000,00
5.3.68		Бирка для кабеля маркировочная У134, 55х55 мм	100	шт.	50,00	5 000,00
5.3.69		Стяжка кабельная (хомут) 100х2,5 мм черная (уп.=100шт) 3М	4	уп.	0,00	0,00
5.3.70		Стяжка кабельная (хомут) 200х3,5 мм черная (уп.=100шт) 3М	4	уп.	0,00	0,00
5.3.71		Трубка термоусаживаемая 40/20черная REXANT	150	м.	0,00	0,00
5.3.72		Изолента ПВХ 19ммх25мм черная Safeline (в ассортименте)	10	шт.	0,00	0,00
5.3.73		Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 мл	5	шт.	1 800,00	9 000,00
5.3.74		Пистолет для двухкомпонентной пены	1	шт.	0,00	0,00
5.3.75		Труба жесткая оцинкованная ø25х1,2х3000 мм	3	м.	0,00	0,00
5.3.76		Клемма 5-проводная 0.5-6мм2 (упак. 15 шт.)	79	уп.	0,00	0,00
5.3.77		Провод желто- зеленый ПуГВнг(А)-LS 1х4	50	м.	400,00	20 000,00
5.3.78		Провод желто- зеленый ПуГВнг(А)-LS 1х6	50	м.	400,00	20 000,00
5.3.79	47482	Наконечник кабельный кольцевой изолированный НКИ 6.0–6 серия ПРОФИ с ПВХ манжетой (упак. 500 шт.)	2	уп	0,00	0,00
ВСЕГО ПО РАБОТАМ БЕЗ НДС , РУБ:						5316 120,00
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ БЕЗ НДС , РУБ:						483 880,00
ВСЕГО ПО РАБОТАМ С НДС , РУБ:						7076 000,00
В ТОМ ЧИСЛЕ НДС (22%), РУБ:						1276 000,00

Итого: Семь миллионов семьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек

ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик

ООО «ЕСГ »

Генеральный директор

_____/ С.А. Белозерцев/
МП

Субподрядчик

ООО «Центральный пост»

Генеральный директор

_____/ Г.Е. Черкасов/
МП

